

PLAN ESPECIAL DE SEQUÍA

Demarcación Hidrográfica del Segura

ANEXO IV

MEDIDAS ADOPTADAS EN SEQUÍAS HISTÓRICAS EN LA DEMARCACIÓN DEL SEGURA

Borrador para consulta pública

21 de diciembre de 2017



Confederación Hidrográfica del Segura

Índice

Anexo IV. Medidas adoptadas en sequías históricas en la Demarcación del Segura

	Página
1	
Medidas adoptadas en el periodo de sequía 2005-2008.....	1
1.1 Fondos de la Dirección General del Agua	1
1.2 Fondos propios del Organismo de Cuenca	7
1.3 Otras actuaciones de emergencia	8
2	
Tablas de medidas de la sequía 2015-actualidad	9

1 Medidas adoptadas en el periodo de sequía 2005-2008

El objetivo general de estas actuaciones es el de generar nuevos recursos hídricos o el de incorporar a los sistemas de explotación recursos existentes, pero no disponibles. Su definición y caracterización, además de procurar ese objetivo, ha considerado la necesidad de procurar que la incorporación de los caudales generados mejorará los ecosistemas acuáticos y las condiciones ambientales de los cauces a su paso por las poblaciones principales de la cuenca.

Todo ello enmarcado en un programa que permitiera constituir una reserva estratégica para situaciones de sequía, de forma que el esfuerzo inversor realizado en el ejercicio pudiese ser aprovechado en posibles futuras situaciones de sequía.

La información que a continuación se presenta se ha extraído de las Memorias anuales de la Confederación Hidrográfica del Segura (2005-2010).

1.1 Fondos de la Dirección General del Agua

Como consecuencia de la escasez de lluvias padecida, la Dirección General del Agua del Ministerio de Medio Ambiente declaró de emergencia, y financió íntegramente, una serie de actuaciones que se iniciaron en el año 2005 (Fases I, II y III), y continuaron en los años 2006 (Fases IV y V), 2007 (Fases 2007 y 2007b), 2008 (Fases 2008, 2008b y 2008c) e incluyendo también el 2009.

Fase I. Ejecución de 14 sondeos en los antiguos meandros del río Segura				
Denominación/Objeto	Presupuesto	Aprobado	Fecha Inicio	Fecha Fin
Ejecución de 14 sondeos en los antiguos meandros del río Segura. Aportaron conjuntamente todos ellos un volumen de 6,5 Hm ³ en 2005.	3.000.000 €	2005		Entraron en funcionamiento algunos de ellos a primeros de julio de 2005.

Fase II. Actuaciones para paliar los efectos de la sequía en la Cuenca del Segura. Sondeos para Huerta de Murcia y Vegas del Segura y aprovechamiento de aguas depuradas.				
Denominación/Objeto	Presupuesto	Aprobado	Fecha Inicio	Fecha Fin
Optimización y mantenimiento sondeos para riego Huerta de Murcia y Vega Baja del Segura.	3.800.000 €		2005	
Acondicionamiento y Explotación de sondeos existentes en la Vega Alta con destino a riego general de las Vegas del Segura.				
Extracción agua almacenada en Mina del Gilico con destino a riego general de las Vegas del Segura.				
Mantenimiento y explotación de sondeos ejecutados en la Fase I con destino a riego de la Huerta de Murcia y de la Vega Baja del Segura.				
Conducción aguas pluviales de Puerto Lumbreras hasta embalse regulador y de aguas procedentes EDAR Guardamar a embalses para zonas de riego de Rojales.				
Conducción para el aprovechamiento de aguas depuradas en el riego del Juzgado Privativo de Aguas de Callosa.				
Acondicionamiento de las conducciones existentes desde la EDAR de Torrevieja hasta el río Segura en Algorfa.				
Ejecución de sondeos en Vega Media y Baja del Segura para completar los desarrollados en fase I con destino a garantizar caudales ecológicos de río Segura en ciudades de Murcia y Orihuela.				
Ejecución red de vigilancia y control del nivel superficial acuífero Vega Media/Baja del Segura, constituida por 30 piezómetros, y evaluación de posibles impactos derivados de explotación sostenida de sondeos ejecutados en Fases I y II.				

Fase III: Actuaciones para paliar los efectos de la sequía en la Cuenca del Segura. TT.MM. de Elche de la Sierra y Hellín (Albacete) y T.M. de Ricote (Murcia)				
Denominación/Objeto	Presupuesto	Aprobado	Fecha Inicio	Fecha Fin
Electrificación sondeos Fase I	700.000 €	20/12/2005	24/07/06	30/10/06
Fase III(a): Desarrollo de Sondeos en la Vega Alta del Segura. Apertura de sondeos: Martínez Parras, Tedelche 5, Ovejas 1, Ovejas 2, Mochuelos 1, Mochuelos 2 y sondeos de investigación asociados	2.780.000 €	20/12/2005	27/07/06	31/07/06
Restitución de la toma en el río Segura a la C.R. de Ricote.	420.000 €	20/12/2005	18/01/08	12/12/08
Construcción, electrificación y explotación de nuevos sondeos mediante grupos electrógenos y energía eléctrica, y explotación de pozos construidos en fases anteriores del Programa para paliar los efectos de la sequía.	8.000.000 €	19/09/2006		Obras finalizadas en el ejercicio 2007

Fase IV. Construcción, electrificación y explotación de nuevos sondeos				
Denominación/Objeto	Presupuesto	Aprobado	Fecha Inicio	Fecha Fin
Sustitución de caudales aportados desde la EDAR de Murcia Este a la Vega Baja mediante la ejecución de nuevos sondeos, conducciones y explotación, incluso mediante grupos electrógenos, ubicados debajo de la citada EDAR.	4.000.000 €	10/04/2007		
Sustitución de la batería de sondeos superficiales existentes y en explotación en el acuífero Vega Media y Baja del Segura, de propiedad particular, con destino directo a la Junta de Hacendados de la Huerta de Murcia por una batería de sondeos de nueva construcción, incluso electrificación, conducción desde cada uno de ellos y explotación, que capten el agua desde el acuífero más profundo, que permitan incrementar además el periodo de explotación de los sondeos. Se incluye la posible rehabilitación de equipos y sondeos ejecutados en fases anteriores del Programa de Emergencia para paliar la sequía.				

Fase V. Construcción, electrificación y explotación de nuevos sondeos				
Denominación/Objeto	Presupuesto	Aprobado	Fecha Inicio	Fecha Fin
Construcción, electrificación y explotación de nuevos sondeos.	4.000.000 €	17/10/2006		Obras finalizadas en el ejercicio 2007. Finalizadas las obras se mantienen la explotación de los sondeos
Explotación de sondeos existentes ejecutados en fases anteriores				Obras finalizadas en el ejercicio 2007
Rehabilitación y explotación de sondeos cedidos en las Vegas del Segura				Obras finalizadas en el ejercicio 2007

Fase 2007. Sustitución de caudales aportados desde la EDAR de Murcia Este a la Vega Baja y sustitución de sondeos

Denominación/Objeto	Presupuesto	Aprobado	Fecha Inicio	Fecha Fin
Sustitución de caudales aportados desde la EDAR de Murcia Este a la Vega Baja mediante la ejecución de nuevos sondeos, conducciones y explotación, incluso mediante grupos electrógenos, ubicados debajo de la citada EDAR.	4.000.000 €	10/04/2007	2007	2007
Sustitución de la batería de sondeos superficiales existentes y en explotación en el acuífero Vega Media y Baja del Segura, de propiedad particular, con destino directo a la Junta de Hacendados de la Huerta de Murcia por una batería de sondeos de nueva construcción, incluso electrificación, conducción desde cada uno de ellos y explotación, que capten el agua desde el acuífero más profundo, que permitan incrementar además el periodo de explotación de los sondeos. Se incluye la posible rehabilitación de equipos y sondeos ejecutados en fases anteriores del Programa de Emergencia para paliar la sequía.				

Fase 2007b. Obras de emergencia para incrementar la disponibilidad de agua en la cuenca del Segura a partir de caudales procedentes de aguas subterráneas. TT.MM. varios (Murcia y Albacete)

Denominación/Objeto	Presupuesto	Aprobado	Fecha Inicio	Fecha Fin
Obras para incrementar la disponibilidad de agua en la cuenca del Segura a partir de caudales procedentes de aguas subterráneas. TT.MM. varios (Murcia y Albacete)	1.750.000 €	01/06/2007	11/07/2007	30/01/2009
Obras para incrementar la disponibilidad de agua en la cuenca del Segura a partir de caudales procedentes de aguas subterráneas. TT.MM. varios (Murcia y Albacete)	850.000 €	01/06/2007	11/07/20/07	22/11/2007
Obras para incrementar la disponibilidad de agua en la cuenca del Segura a partir de caudales procedentes de aguas subterráneas. TT.MM. varios (Murcia y Albacete)	1.400.000 €	01/06/2007	11/07/2007	30/01/2009

Fase 2008. Actuaciones de emergencia para incrementar la disponibilidad de agua en la cuenca del Segura a partir de caudales procedentes de aguas subterráneas, regeneradas, ahorro y reducción de pérdidas en canales de transportes. TT.MM. Varios				
Denominación/Objeto	Presupuesto	Aprobado	Fecha Inicio	Fecha Fin
Obras de Emergencia para incrementar la disponibilidad de agua en la cuenca del Segura a partir de caudales procedentes de aguas subterráneas, regeneradas, ahorro y reducción de pérdidas en canales de transporte	2.000.000 €	10/04/2008	27/05/2008	13/10/2009
Obras de Emergencia para incrementar la disponibilidad de agua en la cuenca del Segura a partir de caudales procedentes de aguas subterráneas, regeneradas, ahorro y reducción de pérdidas en canales de transporte	650.000 €	10/04/2008	27/05/2008	18/12/2008
Obras de Emergencia para incrementar la disponibilidad de agua en la cuenca del Segura a partir de caudales procedentes de aguas subterráneas, regeneradas, ahorro y reducción de pérdidas en canales de transporte	700.000 €	10/04/2008	27/05/2008	13/10/2009
Obras de Emergencia para incrementar la disponibilidad de agua en la cuenca del Segura a partir de caudales procedentes de aguas subterráneas, regeneradas, ahorro y reducción de pérdidas en canales de transporte	400.000 €	10/04/2008	27/05/2008	27/07/2009
Obras de Emergencia para incrementar la disponibilidad de agua en la cuenca del Segura a partir de caudales procedentes de aguas subterráneas, regeneradas, ahorro y reducción de pérdidas en canales de transporte	250.000 €	10/04/2008	27/05/2008	16/10/2008

Fase 2008b. Actuaciones para incrementar la disponibilidad de agua en las Vegas del Segura a partir de caudales procedentes de aguas subterráneas mediante sondeos nuevos o preexistentes, ahorro y reducción de pérdidas en canales de transporte. TT.MM. Varios				
Denominación/Objeto	Presupuesto	Aprobado	Fecha Inicio	Fecha Fin
Implantación de sistema de telecontrol de las acequias y reparación de infraestructuras de transporte en las acequias de la zona de cabecera.	500.000 €	01/10/2008	01/10/2008	12/2010
Construcción, electrificación y explotación mediante grupo electrógeno en fase inicial de nuevos sondeos ubicados en diferentes acuíferos de la cuenca del Segura, y reparación o sustitución de sondeos preexistentes construidos en años de sequía anteriores	1.900.000 €	01/10/2008	01/10/2008	26/10/2009
Implantación de sistemas de telecontrol de diferentes sondeos ejecutados en esta o anteriores actuaciones de emergencia del programa para paliar los efectos de la sequía en la cuenca del Segura	800.000 €	01/10/2008	01/10/2008	25/11/2009
Reparación de infraestructuras de transporte que permitan un ahorro de agua en las Vegas del Segura	500.000 €	01/10/2008	01/10/2008	03/04/2009
Construcción de infraestructuras de transporte que permitan un ahorro de agua en las Vegas del Segura	300.000 €	01/10/2008	01/10/2008	Previsto 2010

Fase 2008c: Actuaciones para la conservación de la capacidad de desagüe y circulación de pequeños caudales del encauzamiento del río Segura, en el tramo Contraparada-Desembocadura. TT.MM. Varios (Murcia y Alicante)

Denominación/Objeto	Presupuesto	Aprobado	Fecha Inicio	Fecha Fin
Actuaciones para la conservación de la capacidad de desagüe y circulación de pequeños caudales del encauzamiento del río Segura en el tramo Contraparada-Desembocadura.	2.500.000 €	17/10/2008	17/10/2008	Previsto 2010

Fase 2009-b: Obras de emergencia de actuaciones para incrementar y mejorar la disponibilidad de agua en diversos puntos con especial dificultad de la cuenca del Segura. TT MM varios (Albacete, Alicante, Almería y Murcia)

Denominación/Objeto	Presupuesto	Aprobado	Fecha Inicio	Fecha Fin
Obras de emergencia para la recuperación ambiental del río Segura en Rojales (Alicante)	1.540.000 €	2009		
Obras de emergencia del proyecto de aprovechamiento de las aguas residuales del sector 3, Zona III de las Vegas Alta y Media del Segura por conexión con la estación depuradora de aguas residuales de Molina de Segura (Murcia)	1.000.000 €	2009		
Obras de emergencia del proyecto de estabilización del cauce de recuperación ambiental de la Rambla de San Roque en su confluencia con el embalse del Azud de Ojós, T.M. de Blanca (Murcia)	550.000 €	2009		
Obras de emergencia para el proyecto de aumento de recursos para desalación en el Campo de Cartagena, por reparación y acondicionamiento del drenaje D-7 en Los Alcázares (Murcia)	1.250.000 €	2009		
Obras de emergencia para la reposición y puesta en funcionamiento de los pozos de sequía gestionados por la Confederación Hidrográfica del Segura para paliar los efectos de la sequía en el año 2009, en diversos términos municipales de las provincias de Albacete, Alicante y Murcia	1.200.000 €	2009		
Obras de emergencia para la reconstrucción e instalación de equipos del sistema de control y telemando de la batería de sondeos de la reserva estratégica de la sequía para el año 2009, en varios términos municipales de Albacete, Alicante y Murcia	900.000 €	2009		
Obras de emergencia de reparación de daños producidos con motivo de la rotura de la tubería de impulsión de la zona II, término municipal de Ojós (Murcia)	225.000 €	2009		
Obras de emergencia de las obras de conexión de las aguas depuradoras de la EDAR de Ceutí con la balsa de regulación, término municipal de Ceutí (Murcia)	814.000 €	2009		
Obras de emergencia de recrecido del depósito de regulación de La Muela, término municipal de Alhama de Murcia (Murcia)	1.500.000 €	2009		
Obras de emergencia para reparar el depósito circular ubicado en el término municipal de Cieza (Murcia)	284.000 €	2009		
Obras de emergencia para incrementar y mejorar la disponibilidad de agua en diversos puntos con especial dificultad en la cuenca del Segura	3.300.000 €	2009		

Asimismo, durante el año 2009 se ha materializado la inversión en determinadas obras de emergencia declaradas a finales de 2008. Tal es el caso de la *Obra de Emergencia de la Variante del Canal del Segura en Ulea (Murcia)*, con una inversión total de 7.200.000 euros, ejecutada en 2009.

Fase 2009-b: Obras de emergencia de actuaciones para incrementar y mejorar la disponibilidad de agua en diversos puntos con especial dificultad de la cuenca del Segura.TT MM varios (Albacete, Alicante, Almería y Murcia)				
Denominación/Objeto	Presupuesto	Aprobado	Fecha Inicio	Fecha Fin
Puesta en marcha, equipamiento, sustitución, adecuación y acondicionamiento de sondeos ejecutados en fases anteriores o preexistentes. Ejecución y adecuación de conducciones y captaciones.	1.100.000 €	2009	04/12/2009	Previsto 2011
Implantación de sistemas de telecontrol en sondeos ejecutados en esta o anteriores actuaciones de emergencia del programa para paliar los efectos de la sequía de la cuenca del Segura.	400.000 €	2009	04/12/2009	Previsto 2011
Construcción, electrificación y explotación mediante grupo electrógeno en fase inicial de nuevos sondeos ubicados en diferentes acuíferos de la zona sur de la Cuenca del Segura.	750.000 €	2009	04/12/2009	Previsto 2011
Construcción, electrificación y explotación mediante grupo electrógeno en fase inicial de nuevos sondeos ubicados en la zona centro y norte de la cuenca del Segura.	350.000 €	2009	04/12/2009	Previsto 2011
Despliegue de infraestructuras de comunicación en zonas de escasa cobertura.	500.000 €	2009	04/12/2009	Previsto 2011
Construcción y reparación de infraestructuras de transporte que permitan un ahorro de agua en las vegas del Segura.	200.000 €	2009	04/12/2009	Previsto 2011

1.2 Fondos propios del Organismo de Cuenca

Establecimiento del sistema de Control y Telemando				
Denominación/Objeto	Presupuesto	Aprobado	Fecha Inicio	Fecha Fin
Establecimiento de Sistemas de Control y Telemando de la batería de sondeos de la reserva estratégica de la sequía para el año 2007	399.983 €	25/09/2007	15/11/2007	30/06/2008
Establecimiento de Sistemas de Control y Telemando de la batería de sondeos de la reserva estratégica de la sequía para el año 2007 (continuación)	425.600 €	17/04/2008	17/04/2008	03/11/2008
Establecimiento de Sistemas de control y telemando de la batería de sondeos de la reserva estratégica de la sequía para el año 2009	900.000 €	29/04/2009	29/04/2009	2011

Reposición y mantenimiento				
Denominación/Objeto	Presupuesto	Aprobado	Fecha Inicio	Fecha Fin
Conducción de las aguas que discurren por la acequia del Horcajo para su aprovechamiento en riego en el término municipal de Beniel (Murcia)	590.000 €	17/10/2006		Finalizada en el ejercicio 2007
Reposición y Mantenimiento de los pozos de sequía gestionados por la CHS para paliar los efectos de la sequía 2007	1.235.906 €	25/09/2007	09/11/2007	30/11/2007
Mantenimiento y explotación de los pozos de sequía gestionados por la CHS para paliar los efectos de la sequía 2007. TT.MM. varios (Albacete, Alicante y Murcia)	1.000.000 €	25/11/2007	29/11/2007	31/05/2008
Reposición y mantenimiento de los pozos de sequía gestionados por la CHS para paliar los efectos de la sequía para el año 2009. TTMM varios (Albacete, Alicante y Murcia)	1.200.000 €	2009	2009	26/11/2009
Actuaciones de Control Integral de captaciones de agua de riego de aprovechamientos en las Vegas del Segura Sector Vega Alta I	999.983 € + 632.000 €	29/11/2007	29/11/2007	
Explotación de pozos de sequía gestionados por la CHS para paliar los efectos de la sequía 2007 TT.MM. varios (Albacete, Alicante y Murcia)	764.093 €	15/04/2007	15/04/2007	28/12/2007
Mantenimiento y equipamiento de diferentes sondeos construidos en fases anteriores del Programa para paliar la sequía	892.000 €	17/04/2008	17/04/2008	30/11/2008
Explotación mediante Grupos Electrónicos de sondeos construidos en diferentes fases del Programa para paliar la sequía	1.000.000 €	17/04/2008	17/04/2008	30/11/2008
Explotación de sondeos conectados a la red eléctrica construidos en diferentes fases del proyecto para paliar la sequía	1.300.000 €	17/04/2008	17/04/2008	
Actuaciones de Control Integral de captaciones de agua de riego de aprovechamientos en las Vegas del Segura. Sector Vega Alta	999.000 €	29/11/2007		Parcialmente ejecutada durante los ejercicios 2007 y 2008, se prorrogó parte del presupuesto hacia la anualidad 2009

1.3 Otras actuaciones de emergencia

Es necesario destacar la actuación de emergencia para paliar los efectos de la sequía realizadas por la MCT, la Desalinizadora de San Pedro del Pinatar II con una inversión de 89 millones de euros. Ayudando a aumentar el volumen disponible de recursos desalinizados durante el periodo de sequía.

2 Tablas de medidas de la sequía 2015-actualidad

En la tabla siguiente se muestran por años los pasos dados, así como las medidas adoptadas, por parte de la Administración para hacer frente a la sequía que se inició en el año 2015 y que actualmente sigue afectando a la cuenca del Segura.

Fecha	Legislación Sequía	Documento/Información	Actuación	Importe (M€)	Volumen (hm³)
Enero 2015	-	Índice Global: Prealerta (Trasvase Alerta y Cuenca Normalidad)	Borrador Decreto Sequía	-	-
Marzo 2015	-	Junta Gobierno: Informe favorable borrador RD Sequía	Borrador RD Sequía (30 M€) Comisión Permanente Junta Gobierno CHS	-	-
	RD 356/2015 de 8 de mayo	Declaración de Sequía en el ámbito de la CHS	Medidas excepcionales para la gestión de los recursos hídricos (12 medidas)	-	-
	RD-Ley 6/2015 de 14 de mayo	RDL por el que se modifica la Ley 55/2007, de 28 de diciembre del cine y se conceden varios créditos extraordinarios en el presupuesto del Estado	Crédito extraordinario para atender las necesidades derivadas de la situación de sequía en la CHS (30 M€)	-	-
			Regla excepcional y temporal sobre la cesión de derechos al uso privativo de aguas de la DHS	-	-
Junio 2015	-	Información pública solicitud del SCRATS	Los usuarios del SCRATS ya hacían uso de 9,6 hm³ Sin. Calasparra y 15 hm³ recursos no asignados de la Pedrera	-	24,6
			Solicitud de autorización de suministro de 35 hm³ (recursos no asignados de la Pedrera)	-	35,0
		Aprobación de suministro por parte de la CHS procedente de los embalses de laminación Judío y Cárcabo	CCRR de Mazarrón, Margen Derecha Pilar de la Horadada, Águilas, Murada Norte, Fuente Librilla y a la Sociedad Civil Virgen del Rosario (2 hm³)	-	2,0
Julio 2015	-	MAGRAMA a través de la CHS Adjudicación obras emergencia RDL 6/2015	Tubería principal agua desalinizada desde Águilas a Valle Guadalentín (Lorca y Totana)	25,9	-
			15 Actuaciones hasta la fecha		-
			Cesión temporal derechos desde CCRR La Poveda y Canal Estremera (Comunidad Madrid) al SCRATS	-	9,1
		MAGRAMA Medias RD 356/2015	Acondicionamiento BES Sinclinal Calasparra	-	25,0
			Puesta en marcha de sondeos ajenos hasta un volumen de 6 hm³. Autorización extracción 2 pozos (extracción 0,48 hm³)	-	6,0
Agosto 2015	-	Aprobación Consejo Ministros	Medidas para aumentar caudales. Puesta en marcha BES en la Vega Media y Sinclinal de Calasparra.	3	9,0
			Autorización pozos existentes a la CR Trasvase Tajo-Segura Calasparra-Cieza		

AÑO 2015

Fecha	Legislación Sequía	Documento/Información	Actuación	Importe (M€)	Volumen (hm³)
			Autorización JCU Norte de la Vega del río Segura pozos del Sinclinal de Calasparra y pozos del Molar		
TOTAL Mayo 2015-Agosto 2015 DECLARACIÓN DE SEQUÍA				30	111
Septiembre 2015	RD 817/2015 de 11 de septiembre	1ª Prórroga Declaración de Sequía (hasta septiembre 2016)	Medidas adicionales para paliar los efectos de la sequía	-	-
Octubre 2015	-	Nuevas medidas anunciadas por la Ministra	Precio rebajado 0,30 €/m³ agua desaladora Torrevieja (30 hm³ y 6 M€) Ayuda 0,10 €/m³ agua desaladora Valdelentisco (20 hm³ y 2 M€)	8	50
			Presupuestos generales 2016 contemplan: Recrecimiento Camarillas y 2 nuevas presas Lébor y Moreras	-	-
Enero 2016	-	Consejo de Ministros	Acondicionamiento y explotación pozos Sinclinal de Calasparra (volumen extraído hasta la fecha 30,7 hm³ en 2015)	0,8	30,7
Febrero 2016	-	Consejo de Ministros	Ejecución de las obras de los pozos del Sinclinal de Calasparra		
			Obras de emergencia de los pozos El Molar	1,2	-
			Obras de emergencia para la ejecución de los trabajos de control de aprovechamiento e información hidrológica	0,4	-
Marzo 2016	-	MAGRAMA	Finalización tubería desaladora Águilas-Valle Guadalentín (27 km y 20 M€). Puede transportar 150.000 m³/día	-	-
Abril 2016	-	MAGRAMA, ACUAMED	Convenio con la CR Mazarrón regadío procedente de Valdelentisco	-	8
Julio 2016	-	CHS	Inicio de los trámites para la siguiente prórroga	-	-
Agosto 2016	-		Producción restante agua desalada desde la aprobación de los reales decretos de sequía en mayo de 2015	-	50
	-		Cesión derechos intercuenas	-	10,4
	-		Suministro de agua de la cuenca a los aprovechamientos del TTS, que serán devueltos en los próximos meses	-	25
TOTAL Septiembre 2015-Agosto 2016 1ª PRÓRROGA DECLARACIÓN DE SEQUÍA				20	174

Fecha	Legislación Sequía	Documento/Información	Actuación	Importe (M€)	Volumen (hm³)
Septiembre 2016	RD 335/2016 de 23 de septiembre	2ª Prórroga Declaración de Sequía (hasta septiembre 2017)	La cuenca en situación de alerta muy cercana a la Emergencia	-	-
	-	Consejo de Ministros	Obras de emergencia conducción Valdelentisco-Embalse de Algeciras	5	-
Marzo 2017	-	MAPAMA	La CHS otorga a los usuarios del SCRATS de 21 hm³ desalinizadora de Torrevieja	-	21
			Cesión temporal agua desalada de San Pedro al SCRATS (0,5 hm³/mes y 2 meses)	-	1
Junio 2017	RD-Ley 10/2017 de 9 de junio	Medidas urgentes para paliar efectos de la sequía (Segura, Júcar y Duero)	Exenciones canon de regulación y cuota de la tarifa (37 M€ ahorro); más beneficiarios de las exenciones; moratorias pago; mejoras DPH	-	-
	-	Nuevas medidas sequía	Apertura pozos Sinclinal Calasparra (31,9 hm³) Apertura pozos Vega Alta (4,5 hm³)	-	30,9
Julio 2017	-	Proceso Información Pública EIA pozos Campo Cartagena	Apertura de 252 sondeos y la extracción de 28,6 hm³	-	-
AÑO 2017 Agosto 2017	-	MAPAMA Obras de emergencia para incrementar el rendimiento desaladoras en la MCT	Desaladoras MCT (Alicante I y II, San Pedro) y ACUAMED (Torrevieja, Valdelentisco y Águilas)	11,5	-
			Inicio obras desaladoras Alicante de la MCT (2,3 M€)		
	-	Producción desaladoras ACUAMED	Hasta la fecha en 2017 de 75,7 hm³. Valdelentisco 21 hm³, Águilas 29,5 hm³ y Torrevieja 25,2 hm³	-	75,7
	-	MAPAMA a través de ACUAMED Recursos adicionales	Desde desaladora Águilas al regadío de la zona costera de Águilas y Pulpi y del Valle Guadalentín	-	10
-	MAPAMA a través de la CHS Puesta en marcha sondeos BES	Puesta en marcha de 7 de los 15 sondeos de la Vega Media (durante este mes 3,5 hm³)	1,5	8,7	
TOTAL Septiembre 2016-Agosto 2017 2ª PRÓRROGA DECLARACIÓN DE SEQUÍA				18	147
Septiembre 2017	RD 851/2017 de 22 de septiembre	3ª Prórroga Declaración de Sequía (hasta septiembre 2018)	Medidas excepcionales para la gestión de recursos	-	-
TOTAL actuaciones desde la Declaración de Sequía Mayo 2015				68	432