



La CHS continúa las obras de recuperación del bosque de ribera del río Segura tras el paso del tren de borrascas de comienzos de año

Los episodios de lluvias, viento y aumento de caudales registrados entre enero y febrero han provocado incidencias puntuales en los trabajos, aunque las actuaciones avanzan para restaurar el ecosistema fluvial

20.marzo.2026.- La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) continúa con los trabajos del proyecto para la recuperación del bosque de ribera y la eliminación de la especie invasora *Arundo donax* en el río Segura, en los tramos comprendidos entre el término municipal de Ceutí y Las Juntas (confluencia del río Segura), en la provincia de Murcia, tras el paso del tren de borrascas registrado durante los meses de enero y febrero de 2026.

Las lluvias, los fuertes vientos y el incremento de caudales asociados a los desembalses realizados durante estos episodios meteorológicos no han provocado daños de gran entidad en las actuaciones, aunque sí han ocasionado diversos incidentes y retrasos puntuales en la ejecución de los trabajos.

La principal afección se ha producido en las láminas de polietileno de alta densidad (PEAD) instaladas en las riberas para el control de la caña común. Las fuertes rachas de viento y las variaciones en el nivel del agua han provocado el levantamiento de algunas de estas láminas, llegando incluso a producirse roturas en determinados paños. Parte de estos elementos han podido ser reparados, mientras que otros han tenido que ser sustituidos.

Asimismo, la caída de árboles y ramas en distintos puntos del cauce ha ocasionado incidencias como el bloqueo de accesos a las zonas de trabajo o la obstaculización puntual del cauce, lo que ha requerido la retirada del material vegetal y la reparación de los daños ocasionados.

El aumento del nivel y del caudal del río, unido al arrastre de cañas y residuos transportados por la corriente, provocó también el arranque de las barreras de contención instaladas para la sujeción de arrastres. Estas infraestructuras han sido repuestas y los materiales acumulados aguas abajo están siendo retirados.

En las zonas bajas de los taludes donde ya se habían realizado plantaciones, el incremento del nivel del agua ha cubierto parcialmente las áreas intervenidas, lo que ha provocado la pérdida de parte de la planta instalada y de las estaquillas implantadas, así como la colmatación de los alcorques. Esta situación ha requerido la reposición de marras y la repetición de los trabajos de ahoyado.



MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO



UNIÓN EUROPEA

Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Una manera de hacer Europa

Por otro lado, las lluvias reiteradas han provocado el descalzamiento del terreno y la aparición de cárcavas y canales en algunos de los caminos de acceso, lo que ha obligado a realizar trabajos de reparación y acondicionamiento para garantizar la continuidad de las actuaciones. El encharcamiento del terreno también ha ocasionado algunas averías en la maquinaria empleada, debido al hundimiento en zonas reblandecidas por la subida del nivel del río.

A pesar de estas incidencias derivadas de las condiciones meteorológicas, los trabajos continúan desarrollándose y avanzan con el objetivo de recuperar el ecosistema de ribera del río Segura, reforzando la vegetación autóctona frente a la expansión de especies invasoras y contribuyendo a la mejora ambiental del cauce.

Por último, señalar que los trabajos del proyecto para la recuperación del bosque de ribera y la eliminación de la especie invasora *Arundo donax* en el río Segura se financian con fondos de la Unión Europea, a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).